

GRAD BUZET

**T R O Š K O V N I K
ZA RADOVE ASFALTIRANJA NA
PODRUČJU GRADA BUZETA**

T R O Š K O V N I K ZA RADOVE ASFALTIRANJA NA PODRUČJU GRADA BUZETA
--

A) MO BUZET
I FRANEČICI (mostić) 160 M2
A/ ZEMLJANI RADOVI

- | | | | |
|----|--|----|--------|
| 1. | Uklanjanje šiblja i grmlja sa odlaganjem | m2 | |
| 2. | Iskop humusa na rubovima postojećeg puta sa odauravaniem u stranu | m2 | 170,00 |
| 3. | Iskop proširenja ili u postojećem putu (otkop oštećenog asfalta i podloge u debljini 20 cm) sa utovarom materijala u vozilo, te prijevozom na deponiju udaljenu do 5 km. Lokaciju deponije odrediti zajedno s Ivestitorom. | | |
| | | m3 | |
| 4. | Izrada nasipa od kamenog materijala. Uključena dobava i prijevoz iz pozajmišta, te ugradba sa planiranjem i valjanjem istog po cijeloj širini planuma za ojačanje temeljnog tla i izravnanje izrazirijih denivelacija. | m3 | |
| 5. | Uređenje bankina sa jalovinom nakon asfaltiranja, sa svake strane ceste u širini 50 cm i debljine 5 cm uvaljano. | m3 | 30,00 |

UKUPNO:

B/ ODVODNJA

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1. | Izrada propusta (komplet).
U cijeni je iskop za propust sa utovarom i odvozom materijala na deponiju ili odbacivanjem u stranu, dobava i polaganje betonskih cijevi fi 400-600 mm, uključivo betonska podloga i obloga cijevi (cca 0,25 m3/m'), zatrpavanje propusta lkamenim materijalom, te obrada uljeva i izljeva propusta.
4x6,00 | m' | |
| 2. | Uređenje uljeva ili izljeva postojećih propusta betonom MB 20 u potrebnoj oplati. | m3 | |
| 3. | Iskop ili produbljenje kanala za odvodnju (0,20-0,30 m3/m') | | |
| | | m' | |

UKUPNO:

C/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

- | | | |
|---|----|--------|
| 1. Planiranje i valjanje posteljice prije ugradnje tampona. | m2 | 150,00 |
| 2. Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala 0-60 mm (tampon) u debljini od 30 cm. uvaliano. | m2 | 150,00 |
| 3. Izrada asfaltnog zastora debljine 5 cm u uvalianom stanju (BNHS 16). | m2 | 130,00 |

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

A/ ZEMLJANI RADOVI

.....

B/ ODVODNJA

.....

C/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

.....

UKUPNO:

T R O Š K O V N I K ZA RADOVE ASFALTIRANJA NA PODRUČJU GRADA BUZETA
--

B) MO BUZET
II Goričica
A/

1.	Frezanje dijela kolnika i betonske bankine u debljini od d=4 cm, čišćenje sa utovarom materijala u vozilo, te prijevozom na deponiju udaljenu do 5 km.Lokaciju deponije odrediti zajedno s investitorom.	m2	320,00
2.	Iskop humusa na rubovima postojećeg puta sa odauravanjem u stranu	m2	
3.	Iskop proširenja ili u postojećem putu (otkop oštećenog asfalta i podloge u debljini 20 cm) sa utovarom materijala u vozilo, te prijevozom na deponiju udaljenu do 5 km.Lokaciju deponije odrediti zajedno s Ivestitorom.	m3	
4.	Planiranje površine i mjestimično zatrpavanje rupa s tucaničkim materijalom te valjanje istog za ojačanje temeljnog tla i izravnanje izrazirijih denivelacija.	m2	320,00
5.	Uređenje bankina sa jalovinom nakon asfaltiranja, sa svake strane ceste u širini 50 cm i debljine 5 cm uvaljano.	m2	
		UKUPNO:	

B/ ODVODNJA

1.	Izrada novog propusta (komplet). U cijeni je iskop postojećih razbijenih betonskih cijevi, sa utovarom i odvozom materijala na deponiju, dobava i polaganje betonskih cijevi fi 400-600 mm, uključivo betonska podloga i obloga cijevi (cca 0,25 m3/m'), zatrpavanje propusta lkamenim materijalom, te obrada uljeva i izljeva propusta.	m'	8,00
2.	Uređenje uljeva ili izljeva postojećih propusta betonom MB 20 u potrebnoj oplati.	m3	0,50

3. Iskop ili produbljenje kanala za odvodnju
(0,20-0,30 m3/m')

m'

UKUPNO:

C/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

1. Planiranje i valjanje posteljice prije ugradnje tampona.

m2

2. Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala 0-60 mm (tampon) u debljini od 30 cm, uvaljano.

m2

3. Izrada asfaltnog zastora debljine 5 cm u uvaljanom stanju (AB 11). Stavka obuhvaća mazanje podloge bitumenskom emulzijom, dobava i ugradnja asfalta finišerom i valjanje kombiniranim valjcima i sav ostali rad i materijal potreban za uredno i po pravilima struke izvršenje posla

m2 320,00

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

A/ ZEMLJANI RADOVI

.....

B/ ODVODNJA

.....

C/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

.....

UKUPNO:

TROŠKOVNIK ZA RADOVE ASFALTIRANJA NA PODRUČJU GRADA BUZETA

C)	MO SVETI IVAN
-----------	----------------------

Mohorove njive Brgrad (dužina 1,3 m. širina 1m)

A/ ZEMLJANI RADOVI

1.	Uklanjanje šiblja i grmlja sa	m2	
2.	Iskop humusa na rubovima postojećeg puta sa odguravanjem u stranu	m2	
3.	Iskop proširenja ili u postojećem putu (teren "B" ktg.) sa utovarom materijala u vozilo, te prijevozom na deponiju udaljenu do 5 km.Lokaciju deponije odrediti zajedno s Ivestitorom.	m3	
4.	Izrada nasipa od kamenog materijala. Uključena dobava i prijevoz iz pozajmišta, te ugradba sa planiranjem i valjanjem istog po cijeloj širini planuma za ojačanje temeljnog tla i izravnanje izrazirijih denivelacija.		
	-OJAČANJE (200,00x2,50x0,25)	m3	125,00
5.	Uređenje bankina sa jalovinom nakon asfaltiranja, sa svake strane ceste u širini 50 cm i debljine 5 cm uvaljano.	m3	200,00
		UKUPNO:	

B/ ODVODNJA

1.	Izrada propusta (komplet). U cijeni je iskop za propust sa utovarom i odvozom materijala na deponiju ili odbacivanjem u stranu, dobava i polaganje betonskih cijevi fi 400-600 mm, uključivo betonska podloga i obloga cijevi (cca 0,25 m3/m'), zatrpavanje propusta lkamenim materijalom, te obrada uljeva i izljeva propusta	m'	
2.	Uređenje uljeva ili izljeva postojećih propusta betonom MB 20 u potrebnoj onlati.	m3	

3. Iskop ili produbljenje kanala za odvodnju (0.20-0.30 m³/m')

m' 760,00

UKUPNO:

C/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

1. Plitka sanacija mjestimično oštećenih asfaltnih površina . U cijeni je piljenje spojeva, iskop asfalta sa podlogom debljine do 30 cm, uključivo utovar i odvoz na deponij, planiranje posteljice, zamjena tamponskim materijalom debljine 20 cm, te asfaltiranje sa AB 11 debljine sloja 5 cm u uvaljanom stanju.

m2 1.300,00

2. Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala 0-60 mm (tampon) u debljini od 20 cm, uvaljano

m2

3. Izrada asfaltnog zastora debljine 5 cm u uvaljanom stanju (BNHS 16). Sa svake strane postojećeg asfalta u širini 75 cm.

m2

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

A/ ZEMljANI RADOVI

B/ ODVODNJA

C/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

UKUPNO:

T R O Š K O V N I K ZA RADOVE ASFALTIRANJA NA PODRUČJU GRADA BUZETA
--

D)	MO VRH	
	IGRALIŠTE	

1.	Strojno piljenje asfalta radi sanacije postojećih ulegnuća na igralištu	m1	100,00
2.	Strojni iskop asfalta i materijala ispod asfalta u debljini od 30 cm radi sanacije igrališta na mjestima ulegnuća, obračun po m2.	m2	250,00
3.	Dobava i ugradnja tampona (0-60) do visine potrebne za ugradnju asfalta, tampon se ugrađuje do visine postojećeg asfalta koji se preasfaltirava. Tampon se mora uvaljati do potrebne zbijenosti.	m3	60,00
4.	Bitumeniziranje površine postojećeg asfalta, prije ugradnje novog sloja asfalta radi boljeg povezivanja slojeva asfalta.	m2	900,00
3.	Izrada asfaltnog zastora debljine 4 cm u uvaljanom stanju (AB 8). Stavka obuhvaća , dobava i ugradnja asfalta finišerom i valjanje kombiniranim valjcima i sav ostali rad i materijal potreban za uredno i po pravilima struke izvršenje	m2	1.200,00

		1.200,00
--	--	-----------------

UKUPNO:

<p style="text-align: center;">T R O Š K O V N I K ZA RADOVE ASFALTIRANJA NA PODRUČJU GRADA BUZETA</p>
--

SANACIJE (više lokacija)

SANACIJA OBUHVĆA:

1. Plitka sanacija mjestimično oštećenih asfaltnih površina . U cijeni je piljenje spojeva, iskop asfalta sa podlogom debljine do 30 cm, uključivo utovar i odvoz na deponij, planiranje posteljice, zamjena tamponskim materijalom debljine 20 cm, te asfaltiranje sa AB 11 debljine sloja 5 cm u uvaljanom stanju.
- | | | |
|---------------------------------------|----|--------|
| - Obračun po m2 asfaltirane sanacije. | m2 | 350,00 |
|---------------------------------------|----|--------|

UKUPNO:

**REKAPITULACIJA
ZA RADOVE ASFALTIRANJA NA PODRUČJU GRADA BUZETA**

A/ MJESNI ODBORBUZET

I Franečiči

II Goričica

B/ MJESNI ODBOR SVETI IVAN

I Mohorove njive Brgad

C/ MJESNI ODBOR VRH

I IGRALIŠTE

D/ SANACIJE (više lokacija)

II UKUPNO

PDV 25%

SVEUKUPNO

PONUDITELJ