

GRAD BUZET

**T R O Š K O V N I K
ZA RADOVE REKONSTRUKCIJE
NERAZVRSTANIH CESTA NA
PODRUČJU GRADA BUZETA 2017. g**

| |
|---|
| TROŠKOVNIK ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANIH CESTA |
|---|

A MO ROČ
I Kolinasi I-95 m i Grabri I-25 m, širina 2,50m
A ZEMLJANI RADOVI

| | | |
|--|----|-------|
| 1 Uklanjanje šiblja i grmlja sa odlaganjem | m2 | |
| 2 Iskop humusa na rubovima postojećeg puta sa odguravanjem u stranu | m2 | 25,00 |
| 3 Iskop proširenja ili u postojećem putu (teren "B" ktg.) sa utovarom materijala u vozilo, te prijevozom na deponiju udaljenu do 5 km. Lokaciju deponije odrediti zajedno s Investitorom. | m3 | 50,00 |
| 4 Izrada nasipa od kamenog materijala. Uključena dobava i prijevoz iz pozajmišta, te ugradba sa planiranjem i valjanjem istog po cijeloj širini planuma za ojačanje temeljnog tla i izravnanje izrazirijih denivelacija. -OJAČANJE) | m3 | |
| 5 Mjestimična izravnanja manje debljine (tampon 0/60 mm) . Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | |
| 6 Uređenje bankina sa jalovinom nakon asfaltiranja, sa svake strane ceste u širini 50 cm i debljine 5 cm uvaljano. | m1 | 95,00 |

UKUPNO:

B ODVODNJA

| | | |
|--|----|--|
| 1 Izrada propusta (komplet). U cijeni je iskop za propust sa utovarom i odvozom materijala na deponiju ili odbacivanjem u stranu, dobava i polaganje betonskih cijevi fi 400-600 mm, uključivo betonska podloga i obloga cijevi (cca 0,25 m3/m'), zatrpavanje propusta lkamenim materijalom, te obrada uljeva i izljeva propusta. 3x6,0 | m' | |
| 2 Uređenje uljeva ili izljeva postojećih propusta betonom MB 20 u potrebnoj onlati. | m3 | |
| 3 Iskop ili produbljenje kanala za odvodnju (0,20-0,30 m3/m') | | |

m' 95,00

UKUPNO:

C KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

1 Planiranje i valjanje posteljice prije ugradnje tampona.
(95x3,00)

m2 285,00

2 Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala 0-60 mm (tampon) u debljini od 20 cm, uvaljano.

m2 285,00

3 Izrada asfaltnog zastora debljine 5 cm u (95x2,50)

m2 238,00

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

A ZEMLJANI RADOVI

.....

B ODVODNJA

.....

C KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

.....

UKUPNO:

| |
|--|
| T R O Š K O V N I K ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANIH CESTA |
|--|

| |
|-------------------------|
| B/ MO SV. MARTIN |
|-------------------------|

Stupari(dužina 200m, širina 4,5 m)

A/ ZEMLJANI RADOVI

| | | | | |
|----|---|----------------|--------|--|
| 1. | Uklanjanje šiblja i grmlja sa odlaganjem | m2 | | |
| 2. | Iskop humusa na rubovima postojećeg puta sa odguravanjem u stranu. | m2 | | |
| 3. | Iskop proširenja ili u postojećem putu (teren "B" ktg.) sa utovarom materijala u vozilo, te prijevozom na deponiju udaljenu do 5 km.Lokaciju deponije odrediti zajedno s Ivestitorom. | m3 | | |
| 4. | Izrada nasipa od kamenog materijala. | m3 | | |
| 5. | Mjestimična izravnjanja manje debljine (tampon 0/60 mm) . Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 10,00 | |
| 6. | Uređenje bankina sa jalovinom nakon asfaltiranja, sa svake strane ceste u širini 50 cm i debljine 5 cm uvaljano. | m1 | 200,00 | |
| | | UKUPNO: | | |

B/ ODVODNJA

| | | | | |
|----|---|----|--|--|
| 1. | Izrada propusta (komplet). U cijeni je iskop za propust sa utovarom i odvozom materijala na deponiju ili odbacivanjem u stranu, dobava i polaganje betonskih cijevi fi 400-600 mm, uključivo betonska podloga i obloga cijevi (cca 0,25 m3/m'), zatrpavanje propusta lkamenim materijalom, te obrada uljeva i izljeva propusta. | | | |
| | | m' | | |
| 2. | Uređenje uljeva ili izljeva postojećih propusta betonom MB 20 u potrebnoj oplati. | m3 | | |

3. Iskop ili produbljenje kanala za odvodnju
(0,20-0,30 m³/m')

m'

UKUPNO:

C/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

1. Planiranje i valjanje posteljice prije ugradnje tampona.
(200,00x5,00)

m² 1.000,00

2. Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala 0-60 mm (tampon) u debljini od 20 cm, uvaljano.

m² 1.000,00

3. Izrada asfaltnog zastora debljine 5 cm u uvaljanom staniu (BNHS 16).
(200,00x4,50)+75,00

m² 975,00

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

A/ ZEMLJANI RADOVI

.....

B/ ODVODNJA

.....

C/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

.....

UKUPNO:

| |
|--|
| T R O Š K O V N I K |
| ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANIH CESTA |

B MO SV. MARTIN
Franečiči EDI 150 m NOVO 300)
A ZEMLJANI RADOVI

- | | | |
|--|----|--------|
| 1. Uklanjanje šiblja i grmlja sa odlaganjem | m2 | |
| 2. Iskop humusa na rubovima postojećeg puta sa odguravanjem u stranu | m2 | 400,00 |
| 3. Iskop proširenja ili u postojećem putu (teren "B" ktg.) sa utovarom materijala u vozilo, te prijevozom na deponiju udaljenu do 5 km. Lokaciju deponije odrediti zajedno s Ivestitorom. | m3 | |
| 4. Izrada nasipa od kamenog materijala. Uključena dobava i prijevoz iz pozajmišta, te ugradba sa planiranjem i valjanjem istog po cijeloj širini planuma za ojačanje temeljnog tla i izravnanje izrazirijih denivelacija | m3 | |
| 5. Mjestimična izravnanja manje debljine (tampon 0/60 mm) . Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 5,00 |
| 6. Uređenje bankina sa jalovinom nakon asfaltiranja, sa svake strane ceste u širini 50 cm i debljine 5 cm uvaljano. | m1 | 310,00 |

UKUPNO:

B ODVODNJA

- | | | |
|--|----|--|
| 1. Izrada propusta (komplet). U cijeni je iskop za propust sa utovarom i odvozom materijala na deponiju ili odbacivanjem u stranu, dobava i polaganje betonskih cijevi fi 400-600 mm, uključivo betonska podloga i obloga cijevi (cca 0,25 m3/m'), zatrpavanje propusta lkamenim materijalom, te obrada uljeva i izlieva propusta. | m' | |
| 2. Uređenje uljeva ili izljeva postojećih propusta betonom MB 20 u potrebnoj oplati | m3 | |

3. Iskop ili produbljenje kanala za odvodnju
(0,20-0,30 m3/m')

m'

UKUPNO:

C KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

1. Planiranje i valjanje posteljice prije
ugradnje tamnona.
(310,00x4,00)

m2 1.240,00

2. Dobava i ugradba drobljenog kamenog
materijala 0-60 mm (tampon) u debljini
od 20 cm uvaliano

m2 1.240,00

3. Izrada asfaltnog zastora debljine 5 cm u
uvalianom stanju (BNHS 16).
(310x3,00)

m2 930,00

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

A ZEMLJANI RADOVI

.....

B ODVODNJA

.....

C KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

.....

UKUPNO:

| |
|--|
| T R O Š K O V N I K ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANIH CESTA |
|--|

C/ MO SOVINJAK
I PRAČ-BRNOZI (dužina 400 m. širina 2,50m)
A/ ZEMLJANI RADOVI

| | | |
|--|----|--------|
| 1. Uklanjanje šiblja i grmlja sa odlaganjem | m2 | 0,00 |
| 2. Iskop humusa na rubovima postojećeg puta sa odauravanjem u stranu | m2 | 600,00 |
| 3. Iskop proširenja ili u postojećem putu (teren "B" ktg.) sa utovarom materijala u vozilo, te prijevozom na deponiju udaljenu do 5 km. Lokaciju deponije odrediti zajedno s Investitorom. | m3 | 20,00 |
| 4. Izrada nasipa od kamenog materijala. Uključena dobava i prijevoz iz pozajmišta, te ugradba sa planiranjem i valjanjem istog po cijeloj širini planuma za ojačanje temeljnog tla i izravnanje izrazirijih denivelacija. -OJAČANJE (400,00x3,50x0,25) | m3 | 0,00 |
| 5. Mjestimična izravnjanja manje debljine (tampon 0/60 mm) . Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 0,00 |
| 6. Uređenje bankina sa jalovinom nakon asfaltiranja, sa svake strane ceste u širini 50 cm i debljine 5 cm uvaljano. | m1 | 700,00 |

UKUPNO:
B/ ODVODNJA

| | | |
|--|----|--------|
| 1. Izrada propusta (komplet). U cijeni je iskop za propust sa utovarom i odvozom materijala na deponiju ili odbacivanjem u stranu, dobava i polaganje betonskih cijevi fi 400-600 mm, uključivo betonska podloga i obloga cijevi (cca 0,25 m3/m'), zatrpavanje propusta lkamenim materijalom, te obrada uljeva i izljeva propusta. 2x5= 10 m1 | m' | 10,00 |
| 2. Uređenje uljeva ili izljeva postojećih propusta betonom MB 20 u potrebnoj oplati. | m3 | 0,00 |
| 3. Iskop ili produbljenje kanala za odvodnju (0,20-0,30 m3/m') | m' | 100,00 |

UKUPNO:

C/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

- | | | |
|---|----|----------|
| 1. Planiranje i valjanje posteljice prije ugradnje tampona. (400,00x3,50) | m2 | 1.400,00 |
| 2. Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala 0-60 mm (tampon) u debljini od 20 cm. uvaliano. | m2 | 1.400,00 |
| 3. Izrada asfaltnog zastora debljine 5 cm u uvalianom staniu (BNHS 16). (400,00x2,50) | m2 | 1.000,00 |

UKUPNO:

REKAPITULACIJA**A/ ZEMLJANI RADOVI**

.....

B/ ODVODNJA

.....

C/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

.....

UKUPNO:

| |
|--|
| T R O Š K O V N I K ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANIH CESTA |
|--|

D/ MLUN
II PRUHARI(dužina 110m. širina 2,50m)
A/ ZEMLJANI RADOVI

| | | |
|--|----|--------|
| 1. Uklanjanje šiblja i grmlja sa odlaqaniam | m2 | |
| 2. Iskop humusa na rubovima postojećeg puta sa odguravanjem u stranu | m2 | |
| 3. Iskop proširenja ili u postojećem putu (teren "B" ktg.) sa utovarom materijala u vozilo, te prijevozom na deponiju udaljenu do 5 km.Lokaciju deponije odrediti zajedno s Ivestitorom. | m3 | |
| 4. Izrada nasipa od kamenog materijala. Uključena dobava i prijevoz iz pozajmišta, te ugradba sa planiranjem i valjanjem istog po cijeloj širini planuma za ojačanje temeljnog tla i izravnanje izrazirijih denivelacija. -OJAČANJE | m3 | |
| 5. Mjestimična izravnanja manje debljine (tampon 0/60 mm) . Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 0,00 |
| 6. Uređenje bankina sa jalovinom nakon asfaltiranja, sa svake strane ceste u širini 50 cm i debljine 5 cm uvaljano. | m1 | 110,00 |
| UKUPNO: | | |

B/ ODVODNJA

| | | |
|---|----|--|
| 1. Izrada propusta (komplet). U cijeni je iskop za propust sa utovarom i odvozom materijala na deponiju ili odbacivanjem u stranu, dobava i polaganje betonskih cijevi fi 400-600 mm, uključivo betonska podloga i obloga cijevi (cca 0,25 m3/m'), zatrpavanje propusta lkamenim materijalom, te obrada | m' | |
| 2. Uređenje uljeva ili izljeva postojećih propusta betonom MB 20 u potrebnoj onlati. | m3 | |

3. Iskop ili produbljenje kanala za odvodnju (0,20-0,30 m³/m')

m' 110,00

UKUPNO:

C/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

1. Planiranje i valjanje posteljice prije ugradnje tampona. (110,00X3,00)

m² 330,00

2. Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala 0-60 mm (tampon) u debljini od 20 cm, uvaljano.

m² 330,00

3. Izrada asfaltnog zastora debljine 5 cm u uvaljanom stanju (BNHS 16).

(110X2,50)

m² 275,00

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

A/ ZEMLJANI RADOVI

B/ ODVODNJA

C/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

UKUPNO:

| |
|--|
| TROŠKOVNIK |
| ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANIH CESTA |

| | | |
|----------|----|--------|
| KEGI | m1 | 50,00 |
| KRUŠVARI | m1 | 200,00 |
| BRTOJICA | m1 | 200,00 |

sanacija obuhvaća:

ISKOP KANALA UZ ASFALJNI
ZASTOR ŠIRINE 40CM I
DOBINE 40 CM, IZRADA
BETONSKOG RIGOLA, SA
TAMPONSKOM PODLOGOM
OD 20 CM NABIJENO I 15
CM BETONA MB-300

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| - Obračun po m1 sanacije. | m1 | 450,00 |
|--------------------------------------|-----------|---------------|

ukupno:

| |
|--|
| T R O Š K O V N I K ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANIH CESTA |
|--|

SANACIJE (više lokacija)

| | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| Martinci-Racari 150 m ² | m2 | 150,00 |
| Kotle 200 m ² | m2 | 200,00 |
| Majeri-Sirotići 25 m ² | m2 | 25,00 |
| Korta 50 m ² | m2 | 50,00 |
| Kegi 10 m ² | m2 | 10,00 |
| Podrebar 200 m ² | m2 | 200,00 |
| Črnči-Mažinjica 50 m ² | m2 | 50,00 |
| Zabrda -Jezer 15 m ² | m2 | 15,00 |
| ukupno: | m2 | 700,00 |

1.

sanacija obuhvaća:

Plitka sanacija mjestimično oštećenih asfaltnih površina . U cijeni je piljenje spojeva, iskop asfalta sa podlogom debljine do 30 cm, uključivo utovar i odvoz na deponij, planiranje posteljice, zamjena tamponskim materijalom debljine 20 cm, te asfaltiranje sa AB 11 debljine sloja 5 cm u uvaljanom stanju.
 - Obračun po m2 asfaltirane sanacije.

| | | |
|--|----|--------|
| | m2 | 700,00 |
|--|----|--------|

UKUPNO:

**REKAPITULACIJA
ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU
GRADA BUZETA**

A/ MJESNI ODBOR ROČ

KOLINASI I GRABRI

B/ MJESNI ODBOR SVETI MARTIN

STUPARI
FRANEČIĆI EDI

C/ MJESNI ODBOR SOVINJAK

PRAČANA-BRNOZI

D/ MJESNI ODBOR MLUN

PRUHARI

E/ OBORINSKA ODVODNJA

F/ SANACIJE (više lokacija)

II UKUPNO

PDV 25%

SVEUKUPNO

PONUDITELJ

