

TROŠKOVNIK  
Pozicija 8 i 9 ispod Velih vrata

r.b.	Opis	Jed.mj.	Koli ina	Cijena	Ukupno
1.	Zaštita, <b>ograđivanje gradilišta</b> , te označavanje prema pravilima struke.	kompl	1,00		
2.	<b>Regulacija prometa</b> tijekom izvođenja radova na sanaciji zida. Po potrebi korištenje prometnih znakova i semafora tijekom izvođenja radova.	kompl	1,00		
3.	<b>Čišćenje</b> zida <b>od žbunja</b> , raslinja, piljenje stabala te uklanjanje korijenja sa odvozom na deponiju.	m <sup>2</sup>	300,00		
4.	<b>Iskop</b> ručni i strojni zemljanog materijala iza zida i temelja zida sa odvozom na deponiju. Posteljicu ispod zida dobro strojno zbiti i izvaljati.	m <sup>3</sup>	500,00		
5.	Izrada drvenog <b>podupiranja i razupiranja</b> ostatka zida koji ostaje nestabilan tijekom sanacije zida. U stavku je uključeni sav rad i materijal na podupiranje potrebnog ostatka zida.	kompl	1,00		
6.	<b>Demontaža kamenog suhozida</b> . Kamen očišćen i deponirati u neposrednoj blizini lokacije ponovne ugradnje.	m <sup>2</sup>	120,00		
7.	<b>Dobava novog kamenog materijala</b> , bužetski sivac, radi sanacije zida. Kamen očišćen i deponirati u neposrednoj blizini lokacije ponovne	m <sup>2</sup>	50,00		
8.	Izrada trakastog betonskog <b>temelja</b> C25/30 sa armaturom Q-188 i ankerima fi12. Temelj je debljine 40cm i zirine 80cm. Oplata uključena.	m <sup>3</sup>	60,00		
9.	Dobava i ugradnja <b>armature</b> . Armatura iz rebrastog čelika RA 400/500 i zavarenih armaturnih mreža MA 500/560. Nabava, ispravljanje, izvođenje i savijanje, doprema na gradilište, postavljanje i vezivanje. Količine su procijenjene. Obračun po 1.0 kg.	kg	3.500,00		
10.	<b>Betoniranje</b> zida sa unutarnje strane betonom C25/30. U beton se ugrađuje armaturna mreža i ankeri radi uvrzavanja cijelog zida. Uključena oplata.	m <sup>3</sup>	70,00		
11.	Izrada <b>skele</b> za rad na visini do h=7,0m. Montaža i demontaža skele prema važećim propisima te svim potrebnim radom i materijalom za vrijeme trajanja radova.	m <sup>2</sup>	80,00		

12.	<b>Ugradnja</b> postoje eg i novog <b>kamenog materijala</b> - izrada kamenog zida koriztenjem vezivnog materijala cementnim mortom koji se ugra uje u stra0nji dio zida tako da se ne vidi sa prednje strane. U stra0nji dio zida se ugra uje armaturna mre0a Q-188 i ankeri fi12. Kamen potrebno prije ugradnje o istiti od ne isto a, ako je potrebno doraditi i obraditi te ugraditi u zid. Uklju ena oplata.	m <sup>2</sup>	300,00		
13.	Izrada <b>procijednica</b> kod temeljenja i izrade kamenog zida. Procijednice su PVC cijevi, du0ine do 1,0m, fi 110mm postavljene horizontalno i vertikalno na svaka 2,0m, ali skrivene u zidu.	kom	50,00		
14.	<b>Fugiranje</b> rezki krune zida sa finim cementnim mortom radioja anja krune . Po potrebi dodati i ugraditi manje kamenje ako su rezke prevelike i preziroke.	m <sup>2</sup>	50,00		
15.	Izrada <b>nasipa sa kamenim materijalom</b> iza zida. Potrebno je zbiti kameni materijal.	m <sup>3</sup>	330,00		
16.	Izrada <b>nasipa sa kamenim materijalom</b> iza zida i s prednje strane zida. Potrebno je zbiti kameni materijal.	m <sup>3</sup>	350,00		
20.	<b>Čišćenje gradilišta</b> od svog gra evinskog otpada sa odvozom na deponiju.	kompl	1,00		
Ukupno:					

PDV 25%

SVEUKUPNO:

