

**TROŠKOVNIK
ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI CESTA**

Prilog II

I. Abrami (dužina 165 m. širina 2,5m)

A/ ZEMLJANI RADOVI

REDNI BROJ	OPIS STAVKE	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (KN)	UKUPNA CIJENA (KN)
1.	Uklanjanje šiblja i grmlja sa odlaganjem	m2	5,00		
2.	Iskop humusa na rubovima postojećeg puta sa odguravanjem u stranu	m2	25,00		
3.	Uređenje bankina sa jalovinom nakon asfaltiranja, sa svake strane ceste u širini 50 cm i debljine 5 cm uvaljano.	m3	8,25		
UKUPNO (KN):					

B/ ODVODNJA

REDNI BROJ	OPIS STAVKE	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (KN)	UKUPNA CIJENA (KN)
1.	Izrada propusta. U cijeni je iskop za propust sa utovarom i odvozom materijala na deponiju ili odbacivanjem u stranu, dobava i polaganje betonskih cijevi fi 400-600 mm, uključivo betonska podloga i obloga cijevi (cca 0,25 m3/m'), zatrpavanje propusta kamenim materijalom, te obrada uljeva i izljeva propusta.				
	2x4,0 m'	m'	8,00		
2.	Iskop ili produbljenje kanala za odvodnju (0,25 m3/m')	m'	50,00		
UKUPNO (KN):					

C/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

REDNI BROJ	OPIS STAVKE	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (KN)	UKUPNA CIJENA (KN)
1.	Plitka sanacija mjestimično oštećenih asfaltnih površina. U cijeni je piljenje spojeva, iskop asfalta sa podlogom debljine do 30 cm, uključivo utovar i odvoz na deponij, planiranje posteljice, zamjena tamponskim materijalom debljine 20 cm, te asfaltiranje u sloju debljine min. 5 cm u uvaljanom stanju. (165,00*3,00)	m2			
2.	Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala 0-60 mm (tampon) u debljini od 20 cm, uvaljano.	m2	495,00		

3.	Izrada asfaltnog zastora debljine min. 5 cm u uvaljanom stanju (BNHS 16). (165*2,5)	m2	412,50		
UKUPNO (KN):					
A/ ZEMLJANI RADOVI (KN):					
B/ ODVODNJA (KN):					
C/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA (KN):					
SVEUKUPNO (KN):					

II. Sanacije-više lokacija					
a/ Maruškići - Jagodići					
REDNI BROJ	OPIS STAVKE	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (KN)	UKUPNA CIJENA (KN)
1.	Plitka sanacija mjestimično oštećenih asfaltnih površina . U cijeni je piljenje spojeva, iskop asfalta sa podlogom debljine do 30 cm, uključivo utovar i odvoz na deponij, planiranje posteljice, zamjena tamponskim materijalom debljine 20 cm, te asfaltiranje sa AC 16 debljine sloja 5 cm u uvaljanom stanju. Obračun po m2 asfaltirane sanacije.	m2	460,00		
b/ Počakaji					
2.	Plitka sanacija mjestimično oštećenih asfaltnih površina . U cijeni je piljenje spojeva, iskop asfalta sa podlogom debljine do 30 cm, uključivo utovar i odvoz na deponij, planiranje posteljice, zamjena tamponskim materijalom debljine 20 cm, te asfaltiranje sa AC 16 debljine sloja 5 cm u uvaljanom stanju. Obračun po m2 asfaltirane sanacije.	m2	80,00		
UKUPNO (KN):					
REKAPITULACIJA					
I. Abrami					
II. Sanacije - više lokacija (a/ i b/)					
UKUPNO:					
PDV (25%)					
SVEUKUPNO:					

U Buzetu, _____ 2022.godine

ZA PONUDITELJA:

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)