

TROŠKOVNIK ZA RADOVE UREĐENJAPLATOVA U PODUZETNIČKOJ ZONI MALA HUBA					Prilog II
REDNI BROJ	OPIS STAVKE	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINICNA CIJENA (EUR)	UKUPNA CIJENA (EUR)
1.	Strojni široki iskop tla do 50 cm dubine bez obzira na kategoriju tla. Obračun po m3 iskopanog materijala, sa lokalnim prebacivanjem do 100 m unutar gradilišta.	m3	1.900,00		
2.	Izrada posteljice. Grubo i fino planiranje, te zbijanje posteljice usjeka, nasipa i zasjeka. Obračun po m2 uređene i zbijene posteljice.	m2	3.800,00		
3.	Dobava, doprema i ugradnja geotekstila (300g). Obračun je prema stvarnoj površini tla na koji je položen geotekstil (preklopi se ne uračunavaju u m2.	m3	3.800,00		
4.	Izrada nasipa od kamenog materijala. Izvedba nasipa, obuhvaća rad na razastiranju, eventualno vlaženju ili sušenju, te grubo planiranje materijala u nasipu. Dovoz lomljenog kamenog materijala obračunava se u zasebnoj stavci. Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog nasipa.	m2	2.300,00		
UKUPNO (EUR):					
PDV (EUR):					
SVEUKUPNO (EUR):					

U Buzetu, _____ 2023.godine

ZA PONUDITELJA:

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)